РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

24.9.2026 г.

X PP-02-75-9/24.09.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, б.“ж“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление с вх. № РР–02–75/27.02.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия с код BG1G00000N2034.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

След преглед на заявление с вх. РР–02–75/03.02.2026 г. и допълнително подадени с вх. № РР–02–75-7/10.09.2026 г. в БДДР документи за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения тръбен кладенец „ТК7 – Агро Инвест Инженеринг – Лом“, е направена преценка по чл.61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите.

Изграждането и водовземането са в съответствие с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство. За инвестиционното намерение е издадено Решение № МО-3-ПР/2026 г. на РИОСВ-Монтана за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в което компетентният орган е решил да не се извършва ОВОС, тъй като то няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и ограниченията в ЗВ. Съгласно писмо вх № РР-02-75-5/27.08.2026 г. на РИОСВ-Монтана, решението е влязло в сила на 11.03.2026 г. и към настоящия момент е валидно в обхвата и параметрите постановени в него.

БДДР е направила запитване по електронен път в НАП ТД Велико Търново, офис Монтана за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 125532604118474/21.08.2026 г. агенцията е отговорила, че юридическото лице – заявител няма задължения. Извършена е проверка на 24.08.2026 г. в БДДР относно наличие/липса на

задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят няма задължения.

Направена преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е положителна. Преценката е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г. в ДРБУ и приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет.

Обект на преценка е водовземане чрез нови водовземни съоръжения от ПВТ „Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия" с код BG1G00000N2034, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено и химично състояние.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК7 – Агро Инвест Инженеринг – Лом " (*Тръбен кладенец*)

Дълбочина – 100,0 м. Сондиране на интервала от 0-100 м с длето с диаметър ∅ 320 мм. Проширяване на сондажния отвор с диаметър ∅ 660 мм. до дълбочина 100 м. Спускане на експлоатационно – филтрова PVC колона VALROM R16 с диаметър ∅ 330/19 мм в интервала от 0 до 100 м. Гравийна засипка с фракция 4-8 мм в интервала от 70,00 -100,00 м. Изграждане на циментово- бетонитов мост в задтръбното пространство от 68,0-70,00 м от кота терен. Задтръбна цементация от 0,00 до 68,0 м. Водоприемната част на кладенеца е представена от филтрова PVC колона „VALROM" с диаметър ∅330/19 мм. в интервала от 70-90 м. с фабрично направени прорези. Устието на кладенеца ще е затворено в надземна шахта от тухлена зидария с размери 130/210 см и дълбочина 80 см, изградена върху подложен бетон. Шахтата ще се затваря с метален капак.

Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа „GRUNDFOS SP 125-5" с Qmax= 86.40 м3/час (24,00 л/сек), която ще бъде спусната на дълбочина 90,00-95,00 м. от кота терен

4. Място на водовземане: Поземлен имот с идентификатор 44238.503.569, област Монтана, община Лом, гр. Лом, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект , площ 45507 кв. м. Заповед за одобрение на КККР РД-18-5/26.01.2009г. на Изпълнителен Директор на АК.

„ТК7 – Агро Инвест Инженеринг – Лом"

Географски координати в система WGS 84:

N 43°47'07.698" E 23°12'55.463"

Надморска височина в Балтийска височинна система:

H 66,10 м

5. Обект на водоснабдяване: За капково напояване на общо 500,195 дка зърнени култури (царевица) в масиви № 10 (10-2/03) и № 13 (13-03):

Масив 10 (с обща площ 218,502 дка) – включва поземлени имоти с идентификатори: 44238.10.1, 44238.10.3, 44238.10.4, 44238.10.5, 44238.10.9, 44238.10.11, 44238.10.12, 44238.10.14, 44238.10.27, 44238.10.28, 44238.10.29, 44238.10.30, 44238.10.54, 44238.10.55 по кадастралната карта на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана.

Масив 13 (с обща площ 281,693 дка) – включва поземлени имоти с идентификатори: 44238.13.6, 44238.13.7, 44238.13.10, 44238.13.13, 44238.13.15, 44238.13.16, 44238.13.17, 44238.13.23, 44238.13.24, 44238.13.25, 44238.13.26, 44238.13.27, 44238.13.28, 44238.13.29, 44238.13.30, 44238.13.31, 44238.13.32, 44238.13.33, 44238.13.34, 44238.13.35, 44238.13.36, 44238.13.37, 44238.13.38, 44238.13.39, 44238.13.40, 44238.13.41, 44238.13.42, 44238.13.43, 44238.13.44, 44238.13.51, 44238.13.52, 44238.13.53, 44238.13.54, 44238.13.55, 44238.13.56 по кадастралната карта на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: 14,20 л/сек
Максимален дебит: 24,0 л/сек до 14 часа в денонощието.
Годишен воден обем: 447811куб.м/годишно
Сезонен воден обем: 187500 куб.м/годишно
Период на черпене в сезона: от 01 май – 30 септември (153 дни)
Минимално необходимо водно количество за дейността: 68195 куб.м/годишно
СВН =18,10 м, кота СВН = 48,00 м
Допустимо понижение: $S_{макс.доп}$.= 33,80 м при $ДВН_{макс}$.= 51,90 м.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Да изгради съоръжението (ята) след издаване на разрешение за строеж по ЗУТ, като
7.1.1. изграждането на съоръжението(ята) то може да започне след представяне на документите по ЗУТ за започване на строителството в Басейновата дирекция Дунавски район;
7.1.2 Да изгради съоръжението(ята) в срок до 1 година от влизане в сила на разрешението за строеж по реда на ЗУТ;
7.2 Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за:
7.2.1.изграждане на съоръжението(ята) с посочената в разрешителното конструкция;
7.2.2. осигуряване на плътна колона или плътна част на експлоатационната колона в интервала, в който е предвидено да се разположи смукателя на помпата.
7.2.3.за изграждане на съоръжението(ята) да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
7.2.4.съставянето на геоложки журнал и протоколи за скрити работи по време на изпълнението на дейностите за изграждане на съоръжението(ята), в който да са отразени дейностите по прокарване, по обсаждане (изграждане) интензификация и за циментация;
7.3. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за изпълнение на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръжението(ята):
7.3.1.провеждане на опитно водочерпене с максимално възможния постоянен дебит, с продължителност не по-малко от 72 часа, при което на всеки 30 минути или по-често да се измерва дебита, понижението на водното ниво и температурата на черпената вода;
7.3.2.проследяване на възстановяването на водното ниво в кладенеца, за определяне на параметрите на ВХ, след спиране на черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво, с честота позволяваща построяването на кривите S-lg t по които да се определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;
7.3.3.с разрешения средноденонощен дебит на водочерпене за 24 часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво;
7.3.4.с разрешения максимален дебит на водочерпене за 12 часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво в рамките на денонощието;
7.3.5. на три степени - с продължителност не по-малко от 1 час за всяка степен за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца, като се измерва понижението на водното ниво при всяка от степените
7.3.7.записване в специален дневник на резултатите от измерванията по т.7.3.1 до 7.3.5;
7.4. Да оборудва съоръжението(ята):
7.4.1.с водомер за измерване на черпените водни обеми, монтиран в шахтата, на разстояние не повече от 2 м. от съоръжението.

7.4.2. с автоматичен нивомер за измерване на нивото на подземните води в процеса на експлоатация на съоръжението, монтиран стационарно в съоръжението, при спазване на посочения в разрешителното тип на нивомера;
7.4.3. кран за пробонабиране за мониторинг, монтиран стационарно на водопроводните тръби, след водомера, на разстояние до 2.0 м от устието;
7.5. В срока за изграждане на съоръжението, определен с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения, тутулярят на разрешителното уведомява писмено Директора на Басейнова дирекция/кмета на общината за завършване на изграждането, като приложи към уведомителното писмо:
7.5.1. копие от приемо-предавателен протокол за предаване на съоръжението(ята) , че е предадено(и) от изпълнителя на титуляря на разрешителното, и приложени към него:
7.5.1.1. първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръженията *(геоложки журнали; геофизични и каротажни диаграми; протоколи за скрити работи (за извършени цементационни работи; за дълбочина на съоръженията; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води; определените параметри на водоносния хоризонт)*
7.5.1.2. документи за определеното местоположение на съоръжението *(геодезически координати и надморскависочина на устието на съоръженията, топографска карта с нанесени точките с посочените координатии);*
7.5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на съоръжението(ята);
7.5.1.4. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
7.5.2. данни за лицата, които ще бъдат включени в комисията за приемане на съоръженията от страна на титуляря на разрешителното и от страна на изпълнителя на дейностите по изграждане на съоръжението(ята);
7.5.3. предвиденото оборудване на съоръжението(ята),в т.ч.
7.5.3.1. технически характеристики на помпеното оборудване или технически характеристики на устиевото оборудване, съобразени с разрешения средноденонощен дебит;
7.5.3.2. дълбочина на спускане на нагнетателните тръби;
7.5.3.3. мястото на монтиране на водомер за измерване на черпените водни обеми;
7.5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби;
7.5.3.5. технически характеристики на избраното устройство за измерване на нивото на подземните води;
7.5.4. Да представи протоколи от анализ на водата от акредитирана лаборатория по води, взета от кладенеца по време на водочерпене, с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;
7.6.Документите по чл. 104 и констативният протокол по чл. 106, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води са неразделна част от документацията по чл. 176 ЗУТ за приемане на строежа.
7.7. По време на водовземането да извършва:
7.7.1. Ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и в началото на всеки сезон – статично водно ниво и отчитане на черпените водни количества на кладенеца.
7.7.2. Вписване на данните от наблюденията в дневник, заверен от БДДР гр.Плевен.
7.7.3. Ежегодно химичен анализ на подземната вода от кладенците, през периода 1 август до 30 септември, по показателите: pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород,

амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.

7.7.4. Ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води –няма;

7.7.5. Изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл.67, ал. 1 по Наредба 1/ 10.10.2007 и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа;

7.8. Да се спазват и ненарушават параметрите на водовземането – допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество и цели.

7.9. Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

До Басейнова Дирекция „ Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

24.9.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Signed by: RUMELIYA MARKOVA PETROVA