РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район”

2.10.2026 г.

X PP-02-340-7/02.10.2026
Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2, чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция Дунавски район и постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:
- „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“
- „Водоснабдяване за други цели“ (противопожарни нужди).

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

„Карстови води в Ловеч-Търновския масив“ с код BG1G00000K1040

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Заявление с вх. № PP-02-340/ 12.08.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения и приложени към него документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 6 и ал. 12 от ЗВ.

След преглед на представената документация към заявление с вх. № PP-02-340/ 12.08.2026 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения от тръбен кладенец „ТК – Алес 1 – Бохот“ е направена проверка по чл. 61 от Закона за водите на заявлението и документите към него, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите.

С писмо изх. № PP-02-340-3/ 21.09.2026 г., е извършено запитване до РИОСВ – Плевен дали Решение № ПН-43-ПР/2022 г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС е влязло в сила и не е загубило правно действие. С писмо вх. № PP-02-340-5/ 24.09.2026 г. РИОСВ – Плевен е отговорила, че решението не е обжалвано и е влязло в сила.

БДДР е направила запитване в НАП, ТД Велико Търново, офис Плевен за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК на юридическото лице, на което на 17.09.2026г.

агенцията е отговорила, че дружеството има задължения. Направено ново запитване в НАП, ТД Велико Търново, офис Плевен за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК на юридическото лице, на което на 23.09.2026 г. агенцията е отговорила, че дружеството няма задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че дружеството няма задължения.

Направена е преценка по чл. 62, ал. 1 от ЗВ, която е положителна. Преценката е направена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 в ДРБУ е приет с Решение на министерски съвет № 917/31.12.2024 г.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Карстови води в Ловеч-Търновския масив“ с код BG1G00000K1040, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
„ТК – Алес 1 – Бохот” *(Тръбен кладенец)*

Дълбочина 130 м. Сондиране на интервала от 0 до 10 м с диаметър Ø 324 мм и монтиране на стоманена кондукторна колона с диаметър Ø 247 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 10 м до 130 м с диаметър Ø 216 мм и спускане на експлоатационна колона от PVC тръби Ø 140/8 мм в интервала от 0 до 130 m от терена. Водоприемната част е от PVC тръби Ø 140/8 мм с прорези (филтри), като прорезите ще започнат от 10 м и ще се редуват 4 м филтри, 4 м плътни тръби Изпълнява се гравийна засипка с фракция 5÷15 mm от 10,00 до 130,00 m. Устието на тръбния кладенец ще се помести в монолитна, бетонова шахта със светли размери в план 250x250 cm и височина 200 cm, разположена подземно спрямо терена.

Експлоатацията ще се осъществява с потопяема помпа „GRUNDFOS SP 5A-4“ помпа за пълнене на ПП и ПБ резервоари с параметри Qn=5 m^3/h; Hn=16 m; Pn=0,37 kW; 3~230/400 V; 50Hz, потопена на дълбочина в интервала от 30 до 34 m.

4. Място на водовземане: Поземлен имот с идентификатор 05921.103.27, обл. Плевен, общ. Плевен, с. Бохот, м. КАРАБАША, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 34036 кв. м, стар номер 05921.103.14; 05921.103.15; 05921.103.17, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-153/01.08.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК, предоставен за ползване.

Географски координати в система WGS 84:
N 43° 16' 50.797" E 24° 39'14.019"
Надморска височина в Балтийска височинна система:
Z = 307.23 м

5. Обект на водоснабдяване:

Крайпътен комплекс, включващ мотел, ресторант, паркинг за леки и товарни автомобили в поземлен имот с идентификатор 05921.103.27 в местност „Карабаша“, землище на с. Бохот, общ. Плевен, обл. Плевен.

6. Проектни параметри на използването:
Среднодеионощен дебит: 0.2 л/сек;
Максимален дебит: 1.4 л/сек в рамките на 3.4 часа/ден

Годишен воден обем: 6307 куб.м./год.
Разпределение на годишното водно количество по цели:
- СПБВ – 5643 м^3/год;
- Водоснабдяване за други цели – 664 м^3/год;
Минимално необходимо водно количество: 3576 куб.м./год.
Статично водно ниво: СВН= +0.80 м м **и Кота СВН = 308.03** м
Допустимо понижение: S $_{макс.доп.}$= 0.91 м при ДВН$_{макс.}$= 0.11 м

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Да изгради съоръженията след издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ, като:

7.1.1. изграждането на съоръженията може да започне след представяне на документите по ЗУТ за започване на строителството в Басейновата дирекция Дунавски район;

7.1.2. Да изгради съоръжението в срок до 1 година от влизане в сила на разрешението за строеж по реда на ЗУТ;

7.2. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за:

7.2.1. изграждане на съоръжението(ята) с посочената в разрешителното конструкция, без навлизане в отдолулежащо подземно водно тяло;

7.2.2. осигуряване на плътна колона или плътна част на експлоатационната колона в интервала, в който е предвидено да се разположи смукателя на помпа;

7.2.3. за изграждане на съоръжението(ята) да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;.

7.2.4. съставянето на геоложки журнал и протоколи за скрити работи по време на изпълнението на дейностите за изграждане на съоръжението(ята), в който да са отразени дейностите по прокарване, по обсаждане (изграждане), интензификация и за циментация;

7.3. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за изпълнение на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръжението(ята):

7.3.1. провеждане на опитно водочерпене с максимално възможния постоянен дебит, с продължителност не по-малко от 72 часа, при което на всеки 30 минути или по-често да се измерва дебита, понижението на водното ниво и температурата на черпената вода;

7.3.2. проследяване на възстановяването на водното ниво в кладенеца, за определяне на параметрите на ВХ, след спиране на черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво, с честота позволяваща построяването на кривите S-lg t, по които да се определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;

7.3.3 с разрешения среднодеионощен дебит на водочерпене за 24 часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво;.

7.3.4. с разрешения максимален дебит на водочерпене за 12 часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво в рамките на денонощието;

7.3.5. на три степени – с продължителност не по-малко от 1 час за всяка степен – за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца като се измерва понижението на водното ниво при всяка от степените;

7.3.7. записването в специален дневник на резултатите от измерванията т.7.3.1-7.3.5;

7.4. Да оборудва съоръженията:

7.4.1. с водомери за измерване на черпените водни обеми по разрешените цели, монтирани в шахта, на разстояние не повече от 2 м от съоръжението.

7.4.2. с автоматичен нивомер за измерване на нивото на подземните води в процеса на експлоатация на съоръжението, монтиран стационарно в съоръжението, при спазване на посочения в разрешителното тип на нивомера;

7.4.3. кран за пробонабиране за мониторинг, монтиран стационарно на водопроводните тръби, след водомера, на разстояние до 2.0 м от устието;

7.5**.** В срока за изграждане на съоръженията, определен с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения, титулярят на разрешителното уведомява писмено директора на басейнова дирекция/кмета на община за завършване на изграждането, като приложи към уведомителното писмо::

7.5.1. копие от приемо-предавателен протокол за предаване на съоръжението(ята) е предадено(и) от изпълнителя на титуляра на разрешителното, и приложени към него:

7.5.1.1. първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръженията - *геоложки журнали и геофизични каротажни диаграми; протоколи за скрити работи (за спуснати прикриващи колони; за извършени цементационни работи; за дълбочина на съоръженията; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води;определените параметри на водоносния хоризонт), Предоставяне на данните от предвидените геофизични изследвания – електрометрия, радиометрия (гама каротаж), каротаж на техническото състояние и термометрия.*

7.5.1.2. документи за определеното местоположение на съоръжението *(геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията, топографска карта с нанесени точите с посочените координатии);*

7.5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на съоръженията;

7.5.1.4. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

7.5.2. данни за лицата, които ще бъдат включени в комисията за приемане на съоръженията от страна на титуляра на разрешителното и от страна на изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръженията;

7.5.3. предвиденото оборудване на съоръженията, в т.ч.

7.5.3.1. технически характеристики на помпеното оборудване или технически характеристики на устиевото оборудване, съобразени с разрешения средноденонощен дебит;

7.5.3.2. дълбочина на спускане на нагнетателните тръби;

7.5.3.3. мястото на монтиране на водомер за измерване на черпените водни обеми;

7.5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби;

7.5.3.4. технически характеристики на избраното устройство за измерване на нивото на подземните води;

7.5.4. Да представи протоколи от анализ на водата от кладенеца от акредитирана лаборатория по води, взета по време на водочерпене, с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;

7.6. Документите по чл. 104 и констативният протокол по чл. 106, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води са неразделна част от документацията по чл. 176 ЗУТ за приемане на строежа.

7.7. По време на водовземането да се извършва :

7.7.1. Ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и в началото на всеки сезон – статичното водно ниво, и отчитане на черпените водни количества от кладенеца

7.7.2. Вписване на данните от наблюденията в дневник, заверен от БДДР гр.Плевен.

7.7.3. Ежегодно химичен анализ на всеки кладенец, през периода 1 август до 30 септември, подземна вода по показателите: pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, хлориди, сулфати, фосфати в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.

7.8. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество и цели.

7.9. Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

До Басейнова дирекция „Дунавски район" по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

2.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA