РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

30.10.2026 г.

X PP-04-19-12/30.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Цел на заявеното използване на водите:

Цел на ползването:	За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – ремонт на мост в неурбанизираните територии от землищата на с. Старо село, общ. Мездра, обл. Враца и на с. Струпец, общ. Роман, обл. Враца.

II. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Код и наименование на водно тяло:	BG1IS135R1226, ИСКЪР ISRWB1226
Поречие и воден обект:	Поречие: Искър Воден обект: Река Искър, в която в участъка на ползване съгласно изготвения технически проект протичат: • максимално водно количество с обезпеченост 1% - 1 096 $м^3$/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 2% - 832 $м^3$/сек.

IIа. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

1. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

✓ Заявление с наш вх. № РР-04-19/ 16.03.2026 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

✓ Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

✓ Писма до заявителя с изх. № РР-04-19-1/ 21.04.2026 г. и изх. № РР-04-19-3/ 04.08.2026 г., за отстраняване на несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Писма от заявителя с вх. № РР-04-19-2/ 22.06.2026 г., вх. № РР-04-19-4/ 19.08.2026 г., вх. № РР-04-19-5/ 20.08.2026 г. и вх. № РР-04-19-6/ 24.08.2026 г., са отстранени несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Изпратено на 08.09.2026 г. до НАП ТД Велико Търново, офис Враца, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

✓ Получена с вх. № РР-04-19-7/ 08.09.2026 г. от НАП ТД Велико Търново, офис Враца, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

✓ Извършена на 09.09.2026 г. (рег. № РР-04-19-8/ 09.09.2026 г. на БДДР) писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

2. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за ползване на повърхностен воден обект (РПВО) – р. Искър, с цел ремонт на мост в неурбанизираните територии от землищата на с. Старо село, общ. Мездра, обл. Враца и на с. Струпец, общ. Роман, обл. Враца.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното състояние на повърхностното тяло с код (EUCD_RWB) BG1IS135R1226 е умерено, а химичното състояние е недостигащо добро.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) са:

➢ за добро екологично състояние - фитобентос, макрозообентос, общ азот и общ фосфор

➢ за добро химично състояние - флуорантен, бромирани дифенилетери и живак.

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1IS135R1226 са:

✓ към 2027 г. - „*Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели фитобентос, макрозообентос, общ азот, общ фосфор до 2027 г. Предотвратяване влошаването и запазване на доброто екологично състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на флуорантен, бромирани дифенилетери, живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели*“;

✓ за след 2027 г. - „*Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Постигане на СКОС за добро химично състояние по показатели флуорантен, бромирани дифенилетери, живак след 2027 г. Предотвратяване на влошаването химичното състояние по останалите показатели*“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният за ползване участък попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_IS_011 и име „р. Искър - гр. Роман“, като се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъдване.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Искър, с цел ремонт на мост в неурбанизираните територии от землищата на с. Старо село, общ. Мездра, обл. Враца и на с. Струпец, общ. Роман, обл. Враца, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за ремонт на мост в неурбанизираните територии от землищата на с. Старо село, общ. Мездра, обл. Враца и на с. Струпец, общ. Роман, обл. Враца, са следните:

✓ Мярка с код DP_2 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;

✓ Мярка с код PM_2 – Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване;

✓ Мярка с код PM_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения (ИП).

Мерките от Становището по екологична оценка № 6-5/ 2023 г. за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за ремонт на мост в неурбанизираните територии от землищата на с. Старо село, общ. Мездра, обл. Враца и на с. Струпец, общ. Роман, обл. Враца, са следните:

✓ Дейностите да се осъществяват извън размножителния период на рибите (месеците април – септември), без засягане на природни местообитания;

✓ Да не се допуска в речното легло депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно чл. 134 от Закона за водите;

✓ Да се използва строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.

Мярката от ПУРН 2022 – 2027 г., която следва да се има предвид при реализирането на реконструкцията на мост в урбанизираната територия от землището на с. Караш, общ. Роман, обл. Враца, е следната:

✓ Мярка с код M33-B22d – Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние.

III. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

1. Почистване на откосите и речното легло в зоната на моста от отпадъци и растителност.
2. Попълване на пропаданията и профилиране на откосите и речното легло в зоната на моста.
3. Възстановяване на носимоспособността на пропадналия стълб 2 на моста:
   - Демонтаж, извозване и депониране на П - елементите (П - греди) от първо и второ поле на връхната конструкция на моста;
   - Изграждане в речното легло на р. Искър откъм десен бряг на временен технологичен насип № 1 за достъп до стълб 2 на моста – кота било на насипа 166,500 и откоси 1:1,5;
   - Разбиване, извозване и депониране на стълб 2 и фундамента под него;
   - Изграждане на нов фундамент и нов стълб 2 съгласно одобрено конструктивно решение;
   - Защита на откритите бетонови повърхности на стълб 2;

- Изграждане на физическа защита на стълб 2 срещу дървесна маса носена от водното течение на р. Искър при високи води.

4. Увеличане на временния технологичен насип № 1 в речното легло на р. Искър откъм десен бряг до площта на временен технологичен насип № 2 за достъп до подпорна стена страна Роман, стълбове 1, 2 и 3, и до долната на връхната конструкция на моста в полетата между подпорната стена и трите стълба – кота било на насипа 166,500 и откоси 1:1,5.
5. Поправка на локалните повреди по цялата открита бетонова повърхност на подпорната стена страна Роман, стълбове 1, 2 и 3, и до долната на връхната конструкция на моста:
   - Отстраняване на слабия бетон и почистване на армировката чрез водно бластиране;
   - Инжектиране на пукнатини;
   - Обработване на армировката с антикорозионно покритие;
   - Нанасяне на адхезив за връзка „стар – нов“ бетон и възстановяване на повредените бетонови повърхности;
   - Изграждане на физическа защита на стълбове 1 и 3 срещу дървесна маса носена от водното течение на р. Искър при високи води.
6. Премахване от речното легло на р. Искър на временния технологичен насип № 2 откъм десен бряг на реката.
7. Изграждане в речното легло на р. Искър откъм ляв бряг на временен технологичен насип № 3 за достъп до стълбове 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, и до долната страна на връхната конструкция на моста в полетата между стълбовете – кота било на насипа 166,500 и откоси 1:1,5.
8. Изграждане на ляв бряг на р. Искър на подпорна стена страна Мездра съгласно одобрено конструктивно решение.
9. Поправка на локалните повреди по цялата открита бетонова повърхност на стълбове 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, и до долната страна на връхната конструкция на моста в полетата между стълбовете:
   - Отстраняване на слабия бетон и почистване на армировката чрез водно бластиране;
   - Инжектиране на пукнатини;
   - Обработване на армировката с антикорозионно покритие;
   - Нанасяне на адхезив за връзка „стар – нов“ бетон и възстановяване на повредените бетонови повърхности;
   - Изграждане на физическа защита на стълбове 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, срещу дървесна маса носена от водното течение на р. Искър при високи води.
10. Премахване от речното легло на р. Искър на временния технологичен насип № 3 откъм ляв бряг на реката.
11. Монтаж на депонираните П - елементи (П - греди) в първо и второ поле на връхната конструкция на моста.
12. Ремонтни дейности по връхната конструкция на моста и по мостовата екипировка съгласно изготвения технически проект.

Забележка:

Всички подробни размери и детайли за ремонтните дейности на моста са съгласно конструктивно решение от одобрен технически проект.

IV. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:

Място на ползване:	Река Искър в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори:

	➢ 69050.537.46 в неурбанизираната територия от землището на с. Старо село, общ. Мездра, обл. Враца; ➢ 69972.3.707 и 69972.2.710 в неурбанизираната територия от землището на с. Струпец, общ. Роман, обл. Враца. Географски координати на пресечните точки на остта на съществуващия мост с ляв и десен бряг на р. Искър: <u>Точка от остта на моста при десен бряг:</u> N - 43° 08′ 10,117″, E - 23° 51′ 22,984″ Надморска височина – 165,71 <u>Точка от остта на моста при ляв бряг:</u> N - 43° 08′ 10,738″, E - 23° 51′ 18,489″ Надморска височина – 167,66 --- Географски координати на гранични точки от контура на петата на временен технологичен насип № 1 в р. Искър откъм десен бряг за достъп до стълб 2 на моста: Точка № 1. N - 43° 08' 09,638", E - 23° 51' 23,390" Точка № 2. N - 43° 08' 09,642", E - 23° 51' 22,451" Точка № 3. N - 43° 08' 09,851", E - 23° 51' 22,146" Точка № 4. N - 43° 08' 10,088", E - 23° 51' 22,125" Точка № 5. N - 43° 08' 10,372", E - 23° 51' 22,198" Точка № 6. N - 43° 08' 09,764", E - 23° 51' 23,427" Точка № 7. N - 43° 08' 10,292", E - 23° 51' 22,785" Точка № 8. N - 43° 08' 09,986", E - 23° 51' 22,699" Точка № 9. N - 43° 08' 10,546", E - 23° 51' 22,546" --- Географски координати на гранични точки от контура на петата на временен технологичен насип № 2 в р. Искър откъм десен бряг за достъп до подпорна стена страна Роман, стълбове 1, 2 и 3, и до долната на връхната конструкция на моста в полетата между подпорната стена и трите стълба: Точка № 1. N - 43° 08' 09,638", E - 23° 51' 23,390" Точка № 2. N - 43° 08' 09,642", E - 23° 51' 22,451" Точка № 6. N - 43° 08' 09,764", E - 23° 51' 23,427" Точка № 10. N - 43° 08' 09,946", E - 23° 51' 22,136" Точка № 11. N - 43° 08' 09,984", E - 23° 51' 21,851" Точка № 12. N - 43° 08' 10,125", E - 23° 51' 21,718" Точка № 13. N - 43° 08' 10,427", E - 23° 51' 21,795" Точка № 14. N - 43° 08' 10,524", E - 23° 51' 21,988" Точка № 15. N - 43° 08' 10,391", E - 23° 51' 22,968" Точка № 16. N - 43° 08' 09,970", E - 23° 51' 22,861" --- Географски координати на гранични точки от контура на петата на временен технологичен насип № 3 в р. Искър откъм ляв бряг за достъп до стълбове 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, и до долната страна на връхната конструкция на моста в полетата между стълбовете: Точка № 17. N - 43° 08' 10,075", E - 23’ 51' 22,088"

	Точка № 18. N - 43° 08' 09,979", E - 23° 51' 21,895" Точка № 19. N - 43° 08' 10,533", E - 23° 51' 18,341" Точка № 20. N - 43° 08' 10,883", E - 23° 51' 18,431" Точка № 21. N - 43° 08' 10,830", E - 23° 51’ 18,827" Точка № 22. N - 43° 08' 10,917", E - 23° 51' 18,893" Точка № 23. N - 43° 08' 10,955", E - 23° 51' 18,858" Точка № 24. N - 43° 08' 11,079", E - 23° 51' 17,944" Точка № 25. N - 43° 08' 11,128", E - 23° 51' 18,549" Точка № 26. N - 43° 08' 11,145", E - 23° 51' 18,906" Точка № 27. N - 43° 08' 11,055", E - 23° 51' 19,101" Точка № 28. N - 43° 08' 10,849", E - 23° 51' 19,166" Точка № 29. N - 43° 08' 10,518", E - 23° 51' 22,032" Точка № 30. N - 43° 08' 10,377", E - 23° 51' 22,165" <u>Забележка:</u> Номерацията на граничните точки от контурите на петите на трите временни технологични насипи са съгласно чертеж № 4 – „*Временни пътища за достъп до конструкцията във водното течение на р. Искър*“ от част „Конструктивна“ на технически проект.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Старо село с ЕКАТТЕ 69050, община Мездра, обл. Враца; с. Струпец с ЕКАТТЕ 69972, община Роман, обл. Враца.

V. Проектни параметри на използването:

Разрешена площ за извършване на строителните дейности в р. Искър – 4 800 м^2, вкл. за временните технологични насипи – 1 900 м^2.
Разрешен участък за ползване:

- 20 метра от остта на моста срещу течението на река Искър;
- 20 метра от остта на моста по течението на река Искър;
- Цялата ширина на речното легло (около 120 м).

VI. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	1. Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.
1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване изграждането на

	съоръжението преди крайния срок на действие на разрешителното.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се засяга водното течение на р. Искър в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
	2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън р. Искър.
	2.3. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
	2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали трайно проводимостта на р. Искър, или да се увеличи в участъка за ползване изравящата способност на водите в реката, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на участъка.
	2.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, бреговете и крайбрежните заливаеми ивици на р. Искър, извън разрешения участък за ползване.
	2.6. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
	2.7. До три дни след приключване ремонта на съоръжението – мост, да се премахне от речното легло на р. Искър последния временен насип за достъп до подпорна стена страна Роман, до стълбовете и до долната страна на връхната конструкция на моста и да се извърши възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на реката в рамките на разрешения за ползване участък.
	2.8. Да не се извършва добив на наносни отложения (динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици) от речното летло на р. Искър.
	2.9. По време на строителството да не се засягат съществуващи съоръжения в, около и над разрешения за ползване участък от реката, освен посочените в настоящото разрешително за засягане от строителните дейности.
	2.10. При извършване на водно бластиране и пясъкоструене на устоите и стълбовете от долното строене на моста над р. Искър, както и на долната страна на пътната плоча и носещите греди, да не се допуска замърсяване на

	водното течение и речното легло на реката с парчета бетон, метален прах и отпадъчни води.
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
	4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични условия на разрешената дейности:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопастност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите в р. Искър.
	5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Искър извън разрешения за ползване участък от р. Искър. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект.
	5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на р. Искър, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект.
	5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.
	5.5. Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
	5.6. Да не се допуска нарушаване на възможността за осъществяване на мониторинга на водите на р. Искър, осъществяван в пункт за мониторинг с код BG1IS00431MS280, чието местоположение е на моста над реката.
	5.7. Да се използва строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.
	5.8. Настоящото разрешително не дава права за изграждане в речното легло на временни съоръжения (водостоци, бродове или др.) за преминаване на работници и/или

	строителна механизация от единия на другия бряг на р. Искър.
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване изграждането на съоръжението, да се изготвят екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
8. Условия за изменение и продължаване на разрешителното	8.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал. На основание чл. 78а от Закона за водите продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след заплащане на неплатените такси по чл. 194 от Закона за водите по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени и/или неплатените глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.
	8.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 ÷ чл. 77 от Закона за водите.
	8.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
9. Условия за отнемане на разрешителното	9.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови за: 9.1.1. Осъществяване на ползване извън целта, посочена в разрешителното. 9.1.2. Нарушаване условията на разрешителното. 9.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. 9.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.
	9.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” определя тази част.
	9.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от

	административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

VII. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

До Басейнова дирекция „Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

30.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA